

Frau
Tamara Musterfrau
Musterstraße 1
35578 Wetzlar

Kostenschätzung

Nummer	KS-2026-0031
Datum	03.09.2026
Ihr Ansprechpartner	Sabri Demir
Objekt	Hainbachstraße 3, 35641 Schöffengrund

Ihr Vorhaben: Heizungsersatz durch Multisplit Klimaanlage und Badumgestaltung

Guten Tag Frau Musterfrau,

Vielen Dank für das Gespräch am Donnerstag und die Fotos vom Bad, das hilft mir bei der Einschätzung sehr. Damit Sie eine Grundlage für Ihre Entscheidung haben, habe ich das Vorhaben auf Basis Ihrer Angaben durchgerechnet. Das Ergebnis ist eine Spanne, keine feste Zahl. Wo genau wir darin landen, zeigt sich beim Termin vor Ort.

Was wir eingeplant haben

Leistung	Was dazugehört	von	bis
 Klimaanlage mit Heizfunktion	Bosch Multisplit, 1 Außeneinheit auf Wandkonsole, 5 Innengeräte, Kältemittel und Kondensatleitungen, Elektroanschluss, Inbetriebnahme	11.800 €	14.600 €
 Demontage Bestandsheizung	Ausbau und Entsorgung von Kessel, Heizkörpern und Verrohrung, Umfang nach Bestandsaufnahme	1.400 €	2.600 €
 Badumgestaltung	Badewanne mit Aufputzarmatur und Brausestange, Waschtisch, Waschmaschinenanschluss, Leitungen unter Putz, Trockenbauwand als Rückwand	6.900 €	9.200 €
 Warmwasser elektrisch	Durchlauferhitzer mit Starkstromzuleitung durch Elektrofachbetrieb	1.300 €	1.900 €
Gesamt netto		21.400 €	28.300 €
Gesamt inkl. 19 % MwSt.		25.466 €	33.677 €



Alle Beträge sind Richtwerte auf Basis vergleichbarer Anlagen. Sie enthalten Material, Montage, Anfahrt und Inbetriebnahme, sofern in der Zeile nichts anderes steht.

 Heizung  Bad und Wasser  Wärmepumpe und Solar  Klima und Lüftung

Wovon diese Schätzung ausgeht

- Die fünf Innengeräte werden auf Räume mit zusammen ca. 70 m² verteilt, Gerätegröße je Raum nach Aufmaß.
- Der vorhandene Hausanschluss und Zählerschrank reichen für Klimageräte und Durchlauferhitzer aus. Falls nicht, entstehen Mehrkosten für die Ertüchtigung.
- Fliesen und Malerarbeiten im Bad sind nicht enthalten.
- Das WC bleibt bestehen.

So geht es weiter

- 1 Termin vor Ort**
Wir schauen uns Technikraum, Aufstellort und Leitungswege an und nehmen alle Maße auf. Dauer etwa eine Stunde. Mein Vorschlag: Dienstag, 9. September, zwischen 9 und 11 Uhr, oder Donnerstag, 11. September, ab 14 Uhr.
- 2 Verbindliches Angebot**
Danach erhalten Sie ein Angebot mit festen Preisen und allen Positionen im Detail, in der Regel innerhalb einer Woche.
- 3 Ausführung**
Nach Auftrag stimmen wir den Termin ab. Die Klimaanlage ist in zwei bis drei Arbeitstagen montiert, das Bad braucht etwa eine Woche.

Diese Kostenschätzung ist unverbindlich und kein Angebot im Sinne des § 145 BGB. Verbindlich sind allein die Preise des schriftlichen Angebots nach dem Termin vor Ort. Materialpreise mit Rohstoffbindung können sich bis dahin ändern.

Mit freundlichen Grüßen

Sabri Demir

Geschäftsführer · Bad & Energie GmbH

Telefon 06441 2039053 · info@bad-energie.de